

兵庫県立氷上西高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	代価第003号内訳書 自由勾配側溝 500*H700*2000 の積算単価は、見積徴収により決定されていると考えてよろしいでしょうか。	自由勾配側溝 500*H700*2000 の積算単価は、見積徴収により決定しています。
2	施工第0-0032号内訳書 グレーチング布設[溝蓋] 歩道用細目溝蓋(300用) の積算単価は、鋼製グレーチング(U字溝用・滑り止め型) 歩道用細目 300用 500kg/m ² 995×285×19 と考えてよろしいでしょうか。異なるなら、詳細の規格を明示下さい。	グレーチング布設[溝蓋] 歩道用細目溝蓋(300用) の積算単価は、鋼製グレーチング(U字溝用・滑り止め型) 歩道用細目 300用 500kg/m ² 995×285×19 の単価を採用しています。
3	施工第0-0010号内訳書 グレーチング布設 の積算単価は、鋼製グレーチング(かさ上げ・滑り止め型) 側溝用・一般用(細目) 300用 T-2 L=995mm と考えてよろしいでしょうか。異なるなら、詳細の規格を明示下さい。	グレーチング布設 の積算単価は、鋼製グレーチング(滑り止め型) ますぶた(落込式細目鎖付き) 500×500用 T-2 の単価を採用しています。
4	施工第0-0039号内訳表 マンホール蓋撤去の歩掛の数量もしくは採用されている歩掛根拠等をご教示ください。	マンホール蓋撤去の歩掛は、土木工事標準積算基準書 下水道編の「蓋設置(鋳鉄製防護蓋)歩掛」の50%を計上しています。
5		
6		
7		
8		