

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

番号		質 疑 内 容	回 答
1	図面46・48	縞鋼板設置について縞鋼板はt表示してありますが、等辺山型綱、取って並びに設置手間が計上されていません。変更対象と考えてよろしいでしょうか。	設置手間は、変更対象とします。
2		全ての基礎砕石には、ロス率は考慮されていますか。	ロス率は考慮しています。
3	施工単価表 21,22,23	等辺山型綱、一般構造用丸鋼の数量を明示して頂きたい。又、溶融亜鉛メッキの付着量を明記して下さい。	数量は、スクリーン等の計算書を参考にして下さい。付着量は350g/m2以上です。
4	図面6	施工単価表72号のグレーチングの規格、形状を明記していただきたい。荷重、普通目、細目	150U字溝用で普通目車道用で積算しています。
5	施工単価表 107,108	暗渠排水管は、新材もしくは、損料でしょうか。損料であれば供用日数の明示をお願いします。	損料計上しています。供用日数は、6ヶ月未満です。
6	施工単価表 104	仮囲い設置撤去の仮設材損料の供用日数の明示をお願いします。	供用日数は、施工日数としています。
7	施工単価表 105	大型土のうの制作設置は計上されていますが撤去が計上されていません。変更対象と考えてよろしいでしょうか。	大型土のうの撤去費は、変更対象とします。
8	施工単価表 38	マンホール蓋φ600群衆荷重は水封・密閉等を規格を明示して下さい。	水封型で積算しています。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地 下貯留施設工事 質疑・回答書

9	施工単価表 69	プラスチック製雨水貯留槽の材料は、ロス率は考慮されているのでしょうかご教授下さい。又、材料及び施工は、見積もりと思われそうですが何社でしょうか。見積もりの場合平均金額でしょうか。	ロス率は考慮していません。見積もりは3社で平均単価を採用しています。
10		点検口の1号斜壁(U型)の材料単価は見積もり又は、県公表単価どちらでしょうか。	県公表単価を採用しています。
11		集水柵(1)(5)(6)(7)で使用するグレーチング柵蓋T-25 500×500落とし込み鎖付きはT-25 600×600×65落とし込み鎖付きではないでしょうか。	代価表に明記の500×500は、開口部の大きさであり、グレーチングは開口部に対応する単価で積算しています。
12	施工単価表 70,71	保護シート・透水シートの単価は物価資料採用でしょうか、見積もりでしょうか。見積もりの場合何社でしょうか。	物価資料等の単価を採用しています。
13	施工単価表 第0-0007号	足場工は、安全ネット不要と考えてよろしいでしょうか。	安全ネットは不要です。
14	施工単価表 第0-0009号	流入柵(2)の鉄筋について、施工単価表及び数量総括表はD13が0.99t、D16が0.03tとなっていますが、集計表は数量が反対になっています。協議事項と考えて宜しいでしょうか。また施工単価表3号と11号の内容に違いはあるのでしょうか。	その数量で、積算をお願いします。変更時に疑義が生じた場合は、協議事項とします。施工単価表3号は、コンクリート打設単価表で、11表は鉄筋加工組立の単価表です。
15	施工単価表 第0-0014号	流入施設 排水構造物工について、施工単価表は管渠工(ヒューム管巻立90° 基礎)5.5mが計上されていますが、数量表は基礎なし1.8m、90° 基礎5.5mの合計7.3mとなっています。また基礎碎石有りとなっていますが、図面にはないように思われます。協議事項と考えてよろしいでしょうか。	施工単価表の数量で、積算願います。変更時に協議事項とします。
16	施工単価表 第0-0017号	流入施設付属施設について、施工単価表はマンホール蓋5組、ステップ1本となっていますが、数量総括表は、数量が反対になっています。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	施工単価表の数量で積算願います。変更時に協議事項とします。
17	施工単価表 第0-0020号	流入柵(2)点検施設工の1次スクリーン、2次スクリーン、歩廊、受け枠の材料見積項目と、見積もり業者名を公表していただけないでしょうか。	一次スクリーンのグレーチング、固定金物は、見積もりですが、その他の鋼材等は物価資料等の単価を採用しています。見積もりは貴社で徴収願います。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

18	施工単価表 第0-0023号	歩廊の握り手について、施工単価表は等辺山型鋼が計上されていますが、図面は丸鋼(φ9)となっています。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	施工単価表の数量で、積算願います。変更時に協議事項とします。
19	施工単価表 第0-0025号	路側防護柵工のフェンスブロックについて、門扉部の基礎ブロックの規格が図面では□300×600となっていますが、協議事項と考えて宜しいでしょうか。また、フェンス及び門扉が見積の場合、見積業者を公表いただけないでしょうか。	□300×600については、変更時の協議事項とします。また、フェンス及び門扉は、物価資料等の単価を採用しています。
20	施工単価表 第0-0032号	排水構造物工について、ヒューム管巻立て基礎なし5.4m90° 基礎4.8mが計上されていますが、数量表は基礎なし0.6m、90° 基礎4.8mの合計5.4mとなっています。また基礎碎石有りとなっていますが、図面にはないように思われます。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	番号(15)と同じ回答です。
21	施工単価表 第0-0038号	ポンプ柵 付属施設について、縞鋼板蓋の重量は、等辺山型鋼及び吊り金具を含んだ重量と考えて宜しいでしょうか。宜しければ縞鋼板の t数をご明示いただけないでしょうか。また、数量総括表には水中ポンプ1式とありますが、施工単価表にはないように思われます。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	重量は、全ての鋼材の重量を含んでいます。縞鋼板の、tは0.24tで積算しています。水中ポンプは、実施設計では計上していません。変更時の協議事項とします。
22	施工単価表 第0-0050号	集水柵(1)(5)(6)のグレーチングについて、施工単価表は柵蓋500×500×55mmとなっていますが、600×600×65mmの間違いではないでしょうか。	番号(11)と同じ回答です。
23	代価表 第0014号	集水柵(7)について、代価表はグレーチングとなっていますが、数量計算書は縞鋼板蓋になっています。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	代価表の数量で、積算願います。変更時に協議事項とします。
24	施工単価表 第0-0053号	タイヤ止めブロックは、m当たりの単価とかがえて間違いはないでしょうか。	1本当たりの単価です。
25	施工単価表 第0-0071号	遮水シートの見積もり業者を名を公表していただけないでしょうか。	番号(12)と同じ回答です。
26	工事内訳書 頁0-0006	堆砂抑制システム部材の見積もり業者名を公表していただけないでしょうか。	見積もりは貴社で徴収願います。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地 下貯留施設工事 質疑・回答書

27	代価表 第0019号	点検口の斜壁600×900×300は、直壁ではないでしょうか。また、代価表の材料数量をご明示いただけないでしょうか。	直壁ではなく、斜壁です。各項目の数量は、1個及び1組です。
28	施工単価表 第0-0072号	清掃用側溝グレーチングの見積もり業者名を公表していただけないでしょうか。	グレーチング単価は、物価資料等の単価を採用していません。
29	施工単価表 第0-0084号	プレキャスト街渠について、数量総括及び図面はプレキャスト側溝付き街渠となっておりますが、協議事項と考えて宜しいでしょうか。	変更時に協議事項とします。
30	施工単価表 第0-00104号	仮囲いの供用日数についてご明示いただけないでしょうか。	番号(6)と同じ回答です。
31	特記仕様書 P7	交通誘導員60名を計上しているとなっておりますが、工事内訳書は、未計上となっております。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書の記載ミスで、この実施設計では、交通誘導員は計上していません。
32	生コンクリート 規格	コンクリートの規格が、工事内訳書と数量計算書及び図面に相違している部分があります。確認事項と考えて宜しいでしょうか。	工事内訳書の規格で積算願います。
33		仮囲い設置・撤去工について、仮囲い日数をご教授下さい。	番号(6)と同じ回答です。
34		立入防護柵について、フェンス・門扉等の材料は見積もりでしょうか、物価等の価格でしょうか？また、同等品名、品番等をご教示下さい。	フェンス・門扉等は、物価資料等の単価を採用していません。型番は、AR-MSにて積算しています。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

35		一次スクリーン、二次スクリーン、歩廊、受枠について、補助材料費、機械設備製作工、機械設備据付工、普通作業員の数量をご教授ください。また、上記の数量は見積もりでしょうか。	一次スクリーン:製作工=0.85人/基・据付工:1.82日・普通:0.46人 二次スクリーン:製作工=6.98人/基・据付工:2.59日・普通:0.65人 歩廊:製作工=7.2人/基・据付工:2.41日・普通:0.6人 受枠:製作工=8.53人/基・据え付工:2.87日・普通0.72人 補助材料費は、直接部材の13%上記で積算しています。
36		フラップゲートについて、機械設備製作工、機械設備据付工の数量をご教示ください。また、これらの数量は、見積もりでしょうか。	フラップゲートの単価は、物価資料等の単価を採用しています。設置については、据付工:0.07・普通:0.07にて積算しています。
37		点検口について、点検人孔補強部材の内訳をご教示ください。	点検口各項目は、1個又は、1組です。
38		保護シート・透水シート及び遮水シートは、見積もりでしょうか？ご教示ください。	物価資料等の単価を採用しています。
39		溶融亜鉛メッキ費加工品の規格をご教示下さい。また、見積もりでしょうか。	亜鉛メッキの規格は、HDZ35です。単価は、物価資料等の単価を採用しています。
40		施工第0-0072号内訳書の清掃用側溝グレーチングは150用でしょうか？また、清掃用側溝は、150×150、300×300のどちらでしょうか？ご教示下さい。	グレーチングは、150用です。両方とも清掃用側溝です。
41	特記仕様書 4-15	特記仕様書の交通誘導員の配置において交通誘導員Bを60名計上されていますが工事内訳書には、計上する項目がありません変更対応と考えてよろしいでしょうか。	番号(31)と同じ回答です。
42	施工第0-0021, 22, 23, 24号 内訳書	施工単価表第21～24号が積算基準にないように思われます。内訳書の数量の明示をお願いします。補助材料費は何にかかりますか。溶融亜鉛メッキ費は見積もりでしょうか。	番号(35)と同じ回答です。補助材料費は、直接部材費にかかります。溶融亜鉛メッキ費は、物価資料等の単価で積算しています。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

43	施工第0-0043号 内訳書	施工単価表第72号が積算基準にないように思われます。内訳書の数量の明示をお願いします。	番号(36)と同じ回答です。
44	施工第0-0070号 内訳書	保護・遮水シートは見積もりでしょうか。	物価資料等の単価を採用しています。
45	施工第0-0071号 内訳書	遮水シートの設置手間は見積もりでしょうか。遮水シートは見積もりでしょうか。	設置手間は、見積もり単価で積算しています。遮水シートは物価資料等の単価で積算しています。
46	施工第0-0072号 内訳書	施工単価表第72号のグレーチングの品名・規格をご教示下さい。	150×150用です。
47	施工第0-0104号 内訳書	仮囲いの供用日は何日見ておられますか。	番号(6)と同じ回答です
48	施工第0-0107、108号 内訳書	ポリエチレン管は損料でしょうか。損料の場合何%でしょうか。	損料計上しています。損料率は30%で積算しています。
49	代価第0019号	代価表第0019号において、1号斜壁組み立て式(U型)600×900×300と、1個ずつ計上されていますが、600×900×300は直壁と考えてよろしいでしょうか。	直壁ではなく、斜壁で積算願います。
50	施工第0072号	施工第0072号 グレーチング布設工で使用されるU字溝150用グレーチングについて荷重及び、普通目・細目等詳細規格を明示下さい。	普通目の車道用です。
51	施工第0017号	施工第0017号 マンホール蓋 φ600 群衆荷重について、水封・密閉等詳細規格を明示下さい。	番号(8)と同じ回答です。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

52	施工第0021号	流入柵(2)点検施設 施工0021号一次スクリーン 溶融亜鉛メッキ費 加工品 とありますがメッキ付着量等詳細規格を明示下さい。	番号(3)と同じ回答です。
53	施工第0022号	流入柵(2)点検施設 施工0022号二次スクリーン 溶融亜鉛メッキ費 加工品 とありますがメッキ付着量等詳細規格を明示下さい。	番号(3)と同じ回答です。
54	施工第0023号	流入柵(2)点検施設 施工0023号 歩廊 溶融亜鉛メッキ費 加工品 とありますがメッキ付着量等詳細規格を明示下さい。	番号(3)と同じ回答です。
55	施工第0024号	流入柵(2)点検施設 施工0024号 受枠 溶融亜鉛メッキ費 加工品 とありますがメッキ付着量等詳細規格を明示下さい。	番号(3)と同じ回答です。
56	代価表代価第0019号内訳表	点検口の調整金具組立式(U型)の調整高さは25mmまで、45mmまでのどちらでしょうか。	調整高さ45mmまでで積算願います。
57	施工単価表施工第0-0017号内訳表	流入施設付属施設のマンホール蓋は水封型、密閉型のどちらでしょうか。	水封型で積算願います。
58	施工単価表施工第0-0021号内訳表	一次スクリーンで溶融亜鉛メッキ費の付着量と施工規模はいくらでしょうか。	付着量は350g/m2以上です。施工規模は、施工単価表第21号内訳書を参考にして下さい。
59	施工単価表施工第0-0027号内訳表	メッシュフェンス・門扉の規格仕様書の詳細をお願いします。	フェンスは、AR-MS・門扉はUN(A型)で積算しています。
60	施工単価表施工第0-0070、71号内訳表	保護・遮水シートは見積もりでしょうか。透水シート、遮水シートは見積もりでしょうか、物価資料でしょうか。	物価資料等の単価を採用しています。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

61	施工単価表施工第0-0072号内訳表	グレーチングの規格・仕様等の詳細をお願いします。	番号(50)と同じ回答です。
62	施工単価表施工第0-0094号内訳表	区画線設置は供用、未供用のどちらでしょうか。	未供用で積算願います。
63	施工単価表施工第0-0104号内訳表	仮囲い設置・撤去工の供用日数をお願いします。	番号(6)と同じ回答です。
64	施工単価表施工第0-0107、108号内訳表	暗渠排水管の供用日数をお願いします。	番号(5)と同じ回答です。
65		[施工第0-0069号内訳表]の貯留槽据付費は見積もりでしょうか、ご教示願います。	見積もり単価で積算しています。
66		[施工第0-0070号内訳表]の保護・透水シートは見積もりでしょうか、物価資料からでしょうか、ご教示願います。物価資料からの場合、積算上の品名・規格等をご教示願います。	物価資料等の単価を採用しています。長繊維ポリエステル系不織布厚4mmで積算しています。
67		[施工第0-0071号内訳表]の遮水シートは見積もりでしょうか、物価資料からでしょうか、ご教示願います。物価資料からの場合、積算上の品名・規格等をご教示ねがいます。	物価資料等の単価を採用しています。塩化ビニールシート厚1.5mmで積算しています。
68		[施工第0-0071号内訳表]の遮水シートのロス率をご教示願います。	地下貯留施設集計計算書にもあるとおり、ジョイントロスとして10%で計算しています。
69		[施工第0-0071号内訳表]の遮水シート設置は見積もりでしょうか、ご教示願います。	設置は、見積単価にて積算しています。
70		[代価第0019号内訳表]の1号斜壁組立式(U型)600×900×300mmとありますが、図面からみて900×300mmの直壁と思われますが、内訳書通り積算してよろしいでしょうかご教示願います。	内訳書の通り積算願います。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

71	(代価第0019号内訳表)の調整金具の高さをご教示願います。	番号(56)と同じ回答です。
72	[施工第0019号内訳表]の足場工設置・撤去の工法(種類)をご教示願います。	単管足場・安全ネットなしで積算しています。
73	[施工第0019号内訳表]の支保工設置・撤去の工法(種類)をご教示願います。	パイプサポート支保40KN/m2以下で積算しています。
74	[施工第0-0072号号内訳表]のグレーチングの規格・寸法等をご教示ねがいます。	番号(50)と同じ回答です。
75	[施工第0-0017号号内訳表]のマンホールの水封、密閉についてご教示ねがいます。	番号(8)と同じ回答です。
76	[施工第0-0021号内訳表]の溶融亜鉛メッキ費の付着量等規格をご教示ねがいます。	番号(3)と同じ回答です。
77	[施工第0-0026号内訳表]のメッシュフェンスの積算上の品名規格等をご教示ねがいます。	番号(59)と同じ回答です。
78	[施工第0-0027号内訳表]のフェンス門扉の積算上の品名規格等をご教示ねがいます。	番号(59)と同じ回答です。
79	[施工第0-0043号内訳表]のフラップゲートの据付費は鋼製付属設備でお考えでしょうか、ご教示ねがいます。その場合、区分をもご教示ねがいます。	鋼製付属設備で、フラップゲートに対応する区分はありませんので番号(36)を参照して下さい。
80	[施工第0-0107号内訳表]の高密度ポリエチレン管(φ800)の損料率をご教示願います。	番号(48)と同じ回答です。
81	[施工第0-0108号内訳表]の高密度ポリエチレン管(φ900)の損料率をご教示願います。	番号(48)と同じ回答です。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

82		仮囲い設置・撤去工〔施工第0-0104号内訳表〕の供用日数をご教示願います。	番号(6)と同じ回答です。
83	施工単価表施工第0-0069号内訳表	材料費、据付費は3社見積の平均値と考えて宜しいでしょうか。	3社見積の平均値で積算願います。
84	施工単価表施工第0-0070号内訳表	保護・透水シートt=4.0mmについてお伺いします。材料単価は3社見積の平均値と考えれば宜しいでしょうか。または、物価資料の平均値でしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	物価資料の平均値で積算しています。
85	施工単価表施工第0-0071号内訳表	遮水シート、遮水シート設置費は、3社見積の平均値と考えれば宜しいでしょうか。もし物価資料の場合、t=1.5mm以外の見積条件を提示願います。	遮水シート設置費は、見積単価で積算していますが、シート等材料費は、物価資料等の単価を平均して積算しています。
86	施工単価表施工第0-0071号内訳表	遮水シートt=1.5mm10m ² の単価には、ロス率を考慮した材料単価計上してあると考えれば宜しいでしょうか。	材料単価ではなく、材料でロス率を考慮しています。
87	代価表代価第0019号内訳表	数量の空白となっている箇所の数量を提示願います。また、1号斜壁が600mmと300mmと計上してありますが、施工計画書において組み合わせが異なる場合、協議等で変更対象になると考えれば宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	施工計画書において組み合わせが異なる場合は、変更対象となります。
88	代価表代価第0019号内訳表	1号斜壁組立式(U型)600mm、300mm調整リング組立式(U型)150mm、50mm調整金具組立式(U型)の材料は、県土整備部の単価と考えれば宜しいでしょうか。また、調整金具組立式(U型)の規格は、45mmまでと考えれば宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	材料単価は県土整備部の単価で積算しています。調整金具は45mmまでの材料で積算願います。
89	施工単価表施工第0-0072号内訳表	グレーチングの設計荷重、目幅の規格が分かりません。見積条件が判断できる規格を提示願います。	番号(4)と同じ回答です。
90	施工単価表施工第0-0007号内訳表	足場工設置・撤去の見積条件を提示願います。	番号(72)と同じ回答です。
91	施工単価表施工第0-0008号内訳表	支保工設置・撤去の見積条件を提示願います	番号(73)と同じ回答です。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

92	施工単価表施工第0-0011、12号内訳表	鉄筋加工・組立一般構造物の見積条件は施工規模10t未満と考えれば宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	計算書を精査の上、貴社で判断して下さい。
93	施工単価表施工第0-0017号内訳表	マンホール蓋φ600群衆荷重の水封、密閉式等の見積条件が判断できる規格を提示願います。	番号(8)と同じ回答です。
94	施工単価表施工第0-0021号内訳表	等辺山型綱(SS400)5×40×40mmの数量及び溶融亜鉛メッキ加工品の付着量を提示願います	等辺山型綱の数量は、一次スクリーン計算書を参照して下さい。溶融亜鉛メッキ付着量は番号(3)と同じです。
95	施工単価表施工第0-0021号内訳表	機械設備製作工、機械設備据付工、普通作業員の数量を提示願います。	番号(35)と同じ回答です。
96	施工単価表施工第0-0022号内訳表	一般構造物丸鋼D13(φ13)(SS400)、等辺山型綱(SS400)6×50×50mmの数量及び溶融亜鉛メッキ費加工品の付着量を提示願います。	等辺山型綱の数量は、二次スクリーン計算書を参照して下さい。溶融亜鉛メッキ付着量は番号(3)と同じです。
97	施工単価表施工第0-0022号内訳表	機械設備製作工、機械設備据付工、普通作業員の数量を提示願います。	番号(35)と同じ回答です。
98	施工単価表施工第0-0023号内訳表	等辺山型綱(SS400)6×50×50mmの数量及び溶融亜鉛メッキ費加工品の付着量を提示願います。また、受枠PL6となっておりますが、図面、数量計算書ではCPL6となっており、0.423tの数量はCPL6の単位質量で算定されていますが、あくまでPL6の見積条件でしょうか。加えて握り手も等辺山型綱となっており数量計算書と矛盾が生じています。見積条件を明確にするために、23号内訳表以外の空白部分の数量の提示を求めます。	見積条件としては、CPL6で積算願います。23号以外の数量は、計算書の参照の上、貴社で判断して下さい。
99	施工単価表施工第0-0023号内訳表	機械設備製作工、機械設備据付工、普通作業員の数量を提示願います。	番号(35)と同じ回答です。
100	施工単価表施工第0-0024号内訳表	H型綱(SS400)200×200×8×12mm受枠の数量及び溶融亜鉛メッキ費加工品の付着量を提示願います。	H型綱の数量は、受枠計算書を参照して下さい。溶融亜鉛メッキ付着量は番号(3)と同じです。
101	施工単価表施工第0-0024号内訳表	機械設備製作工、機械設備据付工、普通作業員の数量を提示願います。	番号(35)と同じ回答です。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

102	施工単価表施工第0-0026号内訳表	図面のフェンス詳細図はネットフェンスのように思われますが、施工単価表ではメッシュフェンスとなっています。本工事に計上してある、メッシュフェンスH=1.8mの規格を提示願います。	番号(59)と同じ回答です。
103	施工単価表施工第0-0027号内訳表	フェンス門扉H=1.8mの見積条件が判断できる規格等を提示願います。	番号(59)と同じ回答です。
104	施工単価表施工第0-0038号内訳書	マンホール蓋φ600群衆荷重水封、密閉式等の見積条件が判断できる規格を提示願います。また、空白となっている縞鋼板SS400T=3.2~6mm塗装ありの数量を提示願います。	マンホール蓋は、番号(8)と同じ回答です。縞鋼板の数量は、番号(21)を参照して下さい。
105	施工単価表施工第0-0038号内訳書	空白となっている縞鋼板SS400T=3.2~6mm塗装ありの数量は、取手、L50×50×6の重量を含んだ数量でしょうか。また、設置・固定手間は変更対象になるのでしょうか。合わせて、積算上の考え方をお聞かせ願います。	縞鋼板には、取手も含んでいます。設置・固定手間は、変更対象とします。
106	施工単価表施工第0-0043号内訳書	機械設備据付工、普通作業員の数量を提示願います。	番号(36)と同じ回答です。
107	施工単価表施工第0-0073号内訳書	法面工(張芝)の見積条件は、施工規模300m2未満と考えれば宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	数量総括表を参考に、貴社で判断して下さい。
108	施工単価表施工第0-0087号内訳書	空白となっている、生コンクリート、再生切込砕石の数量を提示願います。また、ロス率を考慮した数量と考えれば宜しいでしょうか。	数量計算書を参考の上、貴社で判断願います。ロス率は、単価で反映しています。
109	施工単価表施工第0-0089号内訳書	空白となっている、生コンクリート、再生切込砕石の数量を提示願います。また、ロス率を考慮した数量と考えれば宜しいでしょうか。	番号(108)と同じ回答です。
110	施工単価表施工第0-0090号内訳書	空白となっている、生コンクリート、再生切込砕石の数量を提示願います。また、ロス率を考慮した数量と考えれば宜しいでしょうか。	番号(108)と同じ回答です。
111	施工単価表施工第0-0091号内訳書	空白となっている、生コンクリート、再生切込砕石の数量を提示願います。また、ロス率を考慮した数量と考えれば宜しいでしょうか。	番号(108)と同じ回答です。
112	工事内訳書頁0-0011	自由勾配側溝、落ちふた式U型側溝ふた3種(車道)設置PC330159枚、グレーチング布設40kg以下17枚についてお伺いします。施工第0-0081、83号内訳表の材料では、自由勾配側溝には合わないと思われれます。この場合、協議等で変更の対象にねると考えれば宜しいでしょうか。	蓋板が、自由勾配側溝に合わない場合は、変更対象としますが、見積積算は、金抜設計書の通り積算して下さい。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

113	施工単価表施工第0-0048号内訳書	1m3あたりのスクリーニングスの数量は1.26m3と考えれば宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	貴社の考え方で積算をお願いします。
114	施工単価表施工第0-0050号内訳書	鋼製クレーク柵蓋(T-25)500×500×55mm落とし込み鎖付の見積条件ですが、鋼製クレーク柵蓋(T-25)600×600×65mm落とし込み鎖付46.5kgの設置とならないでしょうか。設置手間を含めて、協議等の対象と考えて宜しいでしょうか。積算上の考え方をお聞かせ願います。	番号(11)と同じ回答です。
115	代価表代価第0009号内訳表	縞鋼板SS400T=3.2~6mm塗装有についてお伺いします。空白となっている数量を提示願います。	数量計算書及び図面を参考の上、貴社にて判断して下さい。
116	代価表代価第0009、10、11、15、16号内訳表	縞鋼板SS400T=3.2~6mm塗装有についてお伺いします。数量には、等辺山型綱L-50×50×4、取手丸鋼SR235φ9mmの数量も含まれていると理解すれば宜しいでしょうか。	等辺山型綱、丸鋼も含まれた数量と理解して下さい。
117	施工単価表施工第0-0094号内訳書	見積条件は、塗布厚1.5mm、施工規模は500m以上、未供用区間の条件で計上と考えれば宜しいでしょうか。	数量総括表を参考に、貴社で判断して下さい。
118	施工単価表施工第0-0107号内訳書	仮設排水管高密度ポリエチレン管(φ800)の規格は、内面平滑外面波付き二重管の購入品が計上してあると考えて宜しいでしょうか。異なる場合は、見積条件が判断できる規格、損料率等を提示願います。	排水管は、内面平滑の二重管で積算願います。損料率は番号(48)と同じ回答です。
119	施工単価表施工第0-0108号内訳書	仮設排水管高密度ポリエチレン管(φ900)の規格は、内面平滑外面波付き二重管の購入品が計上してあると考えて宜しいでしょうか。異なる場合は、見積条件が判断できる規格、損料率等を提示願います。	番号(118)と同じ回答です。
120	代価表代価第0019号内訳表	点検人孔補強部材の見積条件は、3社見積の平均値と考えれば宜しいでしょうか。	3社見積もりの平均値で積算しています。
121	工事内訳表頁0-0006	堆積抑制システム部材、流入・流出固定工500×1700、流入・流出固定工300×700の見積条件は、3社見積の平均値と考えれば宜しいでしょうか。	番号(120)と同じ回答です。
122	施工単価表施工第0-0092号内訳書	区画線を設置し完成と思われませんが、見積条件は、基層でしかも歩道部の計上となっています。本工事は、歩道部の管理基準で施工を行えば宜しいでしょうか。	管理基準は、車道部で行いますが、見積積算については、歩道部で願います。変更対象と考えています。
123	施工単価表施工第0-0004号内訳書	鉄筋加工・組立一般構造物についてお伺いします。見積条件を提示願います。	貴社の判断で、見積積算願います。

豊岡総合庁舎用地 駐車場地地下貯留施設工事 質疑・回答書

124	施工単価表施工第0-0033号内訳書	再生切込碎石(0~30・0~40mm)の数量はロス率を含んだ数量と考えれば宜しいでしょうか。また数量は、少数第2位四捨五入と判断すれば宜しいでしょうか。	番号(108)と同じ回答です。
125	施工単価表施工第0-0034号内訳書	見積条件を提示願います。	金抜設計書を精査の上、貴社で判断して下さい。
126	施工単価表施工第0-0076号内訳書	見積条件を提示願います。	番号(125)と同じ回答です。
127	施工単価表施工第0-0077号内訳書	再生切込碎石(0~30・0~40mm)の数量はロス率を含んだ数量と考えれば宜しいでしょうか。	番号(108)と同じ回答です。
128	施工単価表施工第0-0088号内訳書	見積条件を提示願います。	数量計算書等を精査の上、貴社で判断して下さい。