

兵庫県立尼崎高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	金抜設計書15頁 防球ネット加工 巻上復旧 どのような作業になるのかわかるような図面などを希望します。写真だけではわかりにくいです。	図面はありませんが、施工上支障となる部分のネットを支障の無い高さまで巻き上げ、施工後復旧する作業です。
2	金抜設計書15頁 定点カメラはリースもしくは買い取りどちらで積算しておられますか。記録の提出などはどのような形になりますか。	カメラは新品購入です。工事完了後の貯留状況を確認する物なので、記録等の管理はこちらで行います。
3	金抜設計書15頁 ネットフェンスH2.0とH3.0 材料は流用ですか？新品ですか？	材料は流用です。
4	金抜設計書13頁 門扉撤去、設置 材料は流用ですか？流用ならば金具のみの付け替えですか？その場合の金具はどのようなものでもよいのでしょうか	材料は流用で、開閉部の金具の付け替えです。金具は既設門扉と同様の製品の使用を考えています。
5	数量計算書100頁 バッテリーボックス、ピッチャープレート復旧等写真はありますが、どのような復旧なのかももう少し詳細を教えてください。設計書のどの項目とリンクしているのかもわかりませんのでご教示ください	既設バッテリーボックス、ピッチャープレート等の位置へ構造物が出来るため、構造物施工後に位置をスライドしての現況復旧を考えています。プレート等の移動のみと考え設計計上しておりませんが施工上必要な物が出てくれば変更対応します。
6	学校側の催しや都合などにより、工程、工法に重大な影響があるようなものはありますか？	現時点では、工程、工法に重大な影響があるものはないと考えていますが、学校行事等により休止日や施工範囲に影響が出ることは考えられます。
7	対価1号内訳表 整地工の積算根拠をご教示いただけますでしょうか。(港湾土木3-13-4路床整地転圧を参考にされていますでしょうか)	積算根拠は、整地工として、100m2当たり、ブルドーザ運転; 6t0.26時間、普通作業員0.48人、振動ローラ; 搭乗式コンバインド型3~4t0.74日を計上しています。
8	対価2号内訳表 表面処理工の積算根拠をご教示いただけますでしょうか。(基面整正として考えてよろしいでしょうか)	積算根拠は、表面処理工として、100m2当たり、普通作業員0.06人を計上しています。

兵庫県立尼崎高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
9	対価3号内訳表 仕上工の積算根拠又は、特殊作業員、土木一般世話役の内訳をお教えいただけますでしょうか	積算根拠は、仕上げ工として、100m2当たり、特殊作業員0.16人、普通作業員0.08人で積算しています。
10	対価38号、39号内訳表 スクリーンの単価積算根拠は見積りでしょうか	スクリーンの単価積算根拠は見積りです。
11	対価44号内訳表 スライドゲートの単価積算根拠は見積りでしょうか	スライドゲートの単価積算根拠は見積りです。
12	対価45号、46号内訳表 会所枡口300、口500の単価積算根拠は見積りでしょうか	会所枡口300、口500の単価積算根拠は見積りです。
13	対価47～50号内訳表 ①フックボルトの詳細、規格をお教え下さい。また、単価算出根拠は見積りでしょうか。②ケミカルアンカーの詳細、規格をお教え下さい。また、単価算出根拠は見積りでしょうか。	①フックボルト、②ケミカルアンカー、の詳細、規格は図面、計算書に記載の通りです。単価算出根拠は建設物価及び積算資料です。
14	施工32号内訳表 箒目仕上の積算根拠をお教えてください。	積算根拠は、土木工事標準積算基準書の「コンクリートハケ引き仕上げ歩掛」を準用しています。
15	対価62号内訳表 ゴムパッキンの詳細、規格、積算根拠をお教えてください。また、単価算出根拠は見積りでしょうか。	ゴムパッキンの詳細、規格は図面、計算書に記載の通りです。単価算出根拠は見積りです。
16	工事内訳書13頁 ①門扉撤去設置の積算根拠をお教えてください。②防球ネット加工の積算根拠をお教えてください。	①門扉撤去設置、②防球ネット加工、の積算根拠は見積りです。

兵庫県立尼崎高等学校用地 雨水貯留施設工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
17	施工55号内訳表 パレットの積算根拠をお教えてください。	パレットの積算根拠は見積りです。
18	工事内訳書14、15頁 ①段差スロープの積算根拠をお教えてください。②ネットフェンスH2.0撤去設置の積算根拠をお教えてください。③防球ネット加工の積算根拠をお教えてください。	①段差スロープ、②ネットフェンスH2.0撤去設置、③防球ネット加工、の積算根拠は見積りです。
19	施工57号内訳表 人工芝マットの詳細、規格をお教えてください。	人工芝マットの詳細、規格は、500x500x35h／枚です。
20	施工60号内訳表 単管調整は足場工設置撤去と捉えて積算してよろしいでしょうか	単管調整の積算根拠は、足場工設置撤去歩掛を準用しています。
21	工事費内訳書15頁 ①黒土の単価積算根拠をお教えてください②指定看板の単価積算根拠は見積りでしょうか③定点カメラの単価積算根拠は見積りでしょうか	①黒土、②指定看板、③定点カメラの単価積算根拠は見積りです。
22	施工69号内訳表 電気通信編(国)Ⅷ-3-6-1というのはどの工種を指しているのでしょうか(Ⅷ-3-6-「1」というのが確認出来ないのですが)	積算根拠は、土木工事標準積算基準書の「道路照明設備工 道路照明灯建柱歩掛の撤去」と同様です。
23	施工76号内訳表 運搬は何tダンプトラックでお考えでしょうか	8tダンプを計上しています。