

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
1	第10号内訳表 高炉セメント(B種)は、バラ物でしょうか。ご教示下さい。	バラ物で計上しています。
2	第19号内訳書 鉄筋工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
3	第24号内訳書 蓋版工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
4	第28号内訳書 鉄筋工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
5	第29号内訳書 鉄筋工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
6	第30号内訳書 鉄筋工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
7	第31号内訳書 安全ネットの有無をご教示下さい。	安全ネットは無しで計上しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
8	第42号内訳書 安定処理工のセメント系固化材(一般軟弱土用)は、フレコン・1tパックでしょうか。ご教示ください。	フレコンのt当り単価を計上しています。
9	第50号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
10	第52号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
11	第59号内訳書 組立マンホール設置工は、4ヶ所未満と考えるとよろしいでしょうか。ご教示ください。	4ヶ所未満で計上しています。
12	第60号内訳書 組立マンホール設置工は、4ヶ所未満と考えるとよろしいでしょうか。ご教示ください。	4ヶ所未満で計上しています。
13	第63号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
14	第71号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
15	第73号内訳書 鋳鉄製防護蓋の材料代が計上されていますが、材料代は代価表第61号内訳表で計上されているので第73号内訳表は無代と考えるとよろしいでしょうか。ご教示ください。	第73号内訳表は無代で計上しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
16	第103号内訳書 法面工(種子散布)の諸条件の明示をお願いします。	積算条件は、種子散布工・時間的制約なし・で計上しています。
17	第109号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
18	第111号内訳書 U型側溝据付の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
19	第121号内訳書 蓋版工の諸条件の明示をお願いします。	設計書通りで他は貴社にて設定して下さい。
20	第127号内訳書 横断・転落防止柵設置工の諸条件の明示をお願いします。	積算条件は、設置・景観塗装品 転落防止 KPT-1106E・時間的制約なし・昼間作業・で計上しています。
21	第129号内訳書 構造物とりこわし工(鉄筋)の諸条件の明示をお願いします。	積算条件は、鉄筋構造物・時間的制約なし・昼間作業・騒音、振動対策必要・で計上しています。
22	第130号内訳書 構造物とりこわし工(無筋)の諸条件の明示をお願いします。	積算条件は、無筋構造物・時間的制約なし・昼間作業・騒音、振動対策必要・で計上しています。
23	第134号内訳書 仮囲い仮設材損料の供用日数の明示をお願いします。	供用日数は270日を計上しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
24	工事内訳書20項 平板載荷試験は、地盤の平板載荷試験でよろしいでしょうか。その場合50kN以内・100kN以内のどちらでしょうか。ご教示下さい。	平板載荷試験は、地盤の平板載荷試験です。50kN以内で計上しています。
25	施工第0-0137号内訳書 施工第0-0137号内訳書で運搬距離とトラックの規格で何トン積かをご教示下さい。	運搬距離は8.8km・トラックは10t積で計上しています。
26	頁0-0033 点検口φ600の代価表において、特殊作業員と普通作業員が計上されていますが、これはどの項目に対する労務費(歩掛り)でしょうか。足掛金物設置に対する労務でしょうか。	足掛金物設置に対する労務を計上しています。
27	頁0-0042 ネットフェンスの金網の線径、網目のサイズをご教示ください。	金網の線径、網目のサイズは、3.2×50(mm)で計上しています。
28	頁0-0061、0062、0077、0078、0079、0080 集水柵の代価表において、特殊作業員と普通作業員が計上されていますが、これはどの項目に対する労務費(歩掛り)でしょうか。足掛金物設置に対する労務でしょうか。	足掛金物設置に対する労務を計上しています。
29	頁0-0239 仮囲い設置撤去における、供用日数をご教示ください。	供用日数は270日を計上しています。
30	頁0-0020 共通仮設費－準備費－木根等処分費における運搬費の単位が台になっておりますが、見積採用でしょうか。	県の単価を採用しています。
31	頁-20 木根等処分費の項目について 運搬費 施工第0-0137号内訳書の積算上の運搬車種は、ダンプトラック10t車、貨物自動車、4tトラッククレーン装置付のいずれでしょうか、また、採用歩掛を、ご教示ください。	運搬車種は10t積トラック、採用は県単価を採用しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
32	頁-20 木根等処分費の項目について 積込、除根は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	積込、除根は諸経費に含まれています。
33	頁-20 地質調査費の項目について 六価クロム試験は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	設計変更の対象とします。
34	頁-31 代価第10号の鉄筋コンクリートL型について 鉄筋コンクリートL型300(乗入れ)材料費は、建設物価、積算資料の単価の場合は、鉄筋L型300幅50×高15.5×長60cmでしょうか、異なる場合は、規格、寸法等の詳細を、ご教示ください。	鉄筋L型300幅50×高15.5×長60cmを計上しています。
35	頁-42 ネットフェンスH=1.8mの材料は、亜鉛めっきZ-GS6 3.2×50mm めっきでしょうか、異なる場合は、規格、仕様を、ご教示ください。(金網種類、金網めっき仕様、線径、網目、支柱等)	ネットフェンスH=1.8mの材料は、亜鉛めっきZ-GS3 3.2×50mm めっきを計上しています。
36	頁-86 代価第61号の樹脂製汚水柵について 「接着型、ゴム輪形」のいずれでしょうか。	接着型です。
37	頁-111 施工第15号の歩掛について 当該施工費がL=1000mm、2000mm据付の歩掛であるなら長さ条件を、ご教示ください。	長さ条件は、L=1mを採用しています。
38	頁-150 施工第51号の材料費について PUS233, 333L=600の図P34ではソケット付きになっていますがどちらで計上されていますか。	材料は標準材(ソケット無し)で計上して、「U型側溝 機械・労務」を法面縦排水として補正しています。
39	頁-172 施工第73号の鋳鉄製防護蓋について 材料は無代で計上されていますか。	無代で計上しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
40	頁-64/91 施工第88号の基礎ブロックについて 材料は見積でしょうか。建設物価、積算資料の単価の場合は、寸法は、300×300×500ではないでしょうか、ご教示ください。	建設物価、積算資料の、300×300×500の単価を採用しています。
41	頁-239 施工第134号の仮囲い設置・撤去について 設置期間をご教示ください。	設置期間は270日を計上しています。
42	施工第0-0137号内訳書 伐採木の処分地までの運搬費の計上方法(①貸切運賃〇t車25台D=〇km ②その他の方法等)についてご教示願います。	運搬費の計上方法は、①10t車、8.8kmに対応する県単価を採用しています。
43	図面70/100 代価19号内訳書 ネットフェンスに使用する金網等の亜鉛付着量(g/m <sup>2</sup> )規格(Z-GS6,Z-GS7等)をご教示願います。	ネットフェンスは建設物価・積算資料に記載の、亜鉛めっき・Z-GS3・3.2×50mm・めっきを計上しています。亜鉛付着量についてはこの規格より確認して下さい。
44	設計書P242 施工第0-0137号内訳表 運搬費の規格が未記載の為、不明なので車両規格や、運搬距離をご教示下さい。	運搬車種10t積トラック、運搬距離8.8kmで計上しています。
45	施工第0-0002号内訳表 頁0-0002/0091 ポリエチレン波状管(φ200有孔管)は、シングル管とダブル管どちらを計上されているか、ご教示下さい。	シングルで計上しています。
46	施工第0-0004号内訳表 頁0-0004/0091 ポリエチレン波状管(φ700有孔管)は、シングル管とダブル管どちらを計上されているか、ご教示下さい。	シングルで計上しています。
47	代価第0038号内訳表 頁0-0061 特殊作業員と普通作業員は、足掛金物取付の労務としての計上でしょうか、ご教示下さい。	足掛金物設置に対する労務を計上しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
48	施工第0-0134号内訳表 頁-239 仮囲い仮設材損料の供用日数をご教示下さい。	供用日数は270日を計上しています。
49	施工第0-0137号内訳表 頁0-0242 運搬費は、何トン車を使用しているか、ご教示下さい。	10t車で計上しています。
50	草刈り、処分費は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	処分費は設計変更の対象となります。
51	図面107 物置、倉庫、トイレの撤去費用は設計変更の対象ですか。	宅地内にある小屋等は所有者が7月末までに撤去予定です。
52	開発区域内に電柱がありますが、撤去、移設の協議は済んでいるのでしょうか。	7月末頃に撤去予定で協議しています。
53	施工第0-0002、4号内訳表 ポリエチレン管について、シングル管で計上されていると考えてよろしいでしょうか。	シングルで計上しています。
54	施工第0-0010号内訳表 攪拌混合に計上されている高炉セメント(B種)はバラ物と袋物のどちらで計上されていますか。	バラ物で計上しています。
55	施工第0-0015号内訳表 L型側溝据付の歩掛は1000mmと2000mmのどちらを採用されていますか。	長さ条件は、L=1mを採用しています。

福崎東部工業団地用地 敷地造成工事 質疑・回答書

番号	質 疑 内 容	回 答
56	施工第0-0129、130号内訳表 構造物とりこわし工について、積算上の低騒音・低振動対策は不要・必要のどちらで計上されていますか。	低騒音・低振動対策は必要として計上しています。
57	施工第0-0134号内訳表 仮囲い設置・撤去工について、供用日数をご明示していただけないでしょうか。	供用日数は270日を計上しています。
58	施工第0-0137号内訳表 運搬費について、10t車による運搬で計上されていると考えてよろしいでしょうか。	10t車で計上しています。
59	工事費内訳書 項0-0020 平板載荷試験について、50kN以内と100kN以内のどちらで計上されていますか。	50kN以内で計上しています。
60	代価第0019号内訳表 ネットフェンスについて、アングル型と丸パイプ型のどちらで計上されていますか。	アングル型で計上しています。
61	施工第0-0031号内訳表 足場工設置撤去について、安全ネットの有無をご教示願います。	安全ネットは無しで計上しています。
62	工期について、工程的に大変厳しいと思われませんが工期延長は可能でしょうか。	工期延長は考えておりません。
63		